



R O M Â N I A
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA TANSA

C.U.I. 4540283 Adresa: sat Tansa, comunaTansa, județulIași, Tel/Fax:0232/325170
e-mail: cltansa@yahoo.com, www.primariatansa.ro

Aprobat,
Primar,
Daniel VOINESCU



Nr. 2165/28.05.2024

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Pentru achiziția de lucrări având ca obiect
“Construire teren multisport în comuna Tansa, județul Iași”

Denumirea și adresa autorității contractante:UAT Comuna Tansa, str.Principală, nr.49,
Jud.Iași, cod poștal 707365.

Obiectul achiziției:Execuție de lucrări.

Valoarea estimată a achiziției: este de 342,134.00 lei fără TVA din care 5.360,00 lei fără TVA reprezintă Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj.

Tipul achiziției:Achiziție directă

Modalitatea de desfășurare:Anunț de publicitate publicat pe site-ul Primăriei Comunei Tansa, în conformitatea cu Legea nr.98/2016 și HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acord cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Criteriul de atribuire:prețul cel mai scăzut.

Cod CPV:45212221-1 Lucrări de construcții de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)

Durata de execuție a lucrărilor: 6 luni de la data emiterii ordinului de începere.

Perioada de garanție a lucrărilor:24 luni.

Garanția de bună execuție :10% din valoarea contractului fără TVA, care constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție conform art.39 din HG 395/2016.

Modul de prezentare a propunerii tehnice:se va elabora astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile cuprinse în lista cu cantități fără valori.Se va stabili modul de realizarea a lucrării conform Caietului de sarcini atașat prezentului anunț.



R O M Â N I A
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA TANSA

C.U.I. 4540283 Adresa: sat Tansa, comuna Tansa, județul Iași, Tel/Fax:0232/325170
e-mail: cltansa@yahoo.com, www.primariatansa.ro

Modul de prezentare a propunerii financiare: propunerea financiară se va prezenta în lei fără TVA , evidențindu-se distinct TVA-ul. În propunerea financiară se va prezenta atât valoarea ofertată totală cât și valorile defalcate pe capitole. Se vor prezenta formularele completate cu prețurile aferente pentru Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv și categorii de lucrări și a Listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor .

Informații suplimentare: se pot obține de la numărul de telefon 0232/325 170 int.104.

Operatorii economici interesați pot depune o ofertă care să cuprindă :datele de identificare (denumire, CUI, J, reprezentant legal, cont trezorerie, date de identificare, certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului care atestă îndeplinirea condițiilor de calificare de către societatea dumneavoastră, contact, adresa, tel, fax, email), oferta tehnică și financiară pentru achiziția mai sus menționată.

Ofertele se pot depune: într-un exemplar original, în plic închis la Registratura Primăriei Tansa de la data de 29.05.2024 până la data de 31.05.2024, ora 12:00.

Documentația de atribuire: se obține la sediul primăriei, în baza unei solicitări scrise.

Locația obiectivului: sat Suhuleț, comuna Tansa, județul Iași.

Ofertantul câștigător are obligația de a posta oferta în catalogul electronic de bunuri, servicii, lucrări disponibil pe SEAP.

În conformitate cu prevederile art.125 din HG nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare, riscurile transmiterii ofertei , inclusiv forșa majoră sau cazul fortuit , cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

Pe plicul exterior se va menționa obligatoriu: numele, adresa operatorului economic, adresa de e-mail, numărul de telefon și obiectul achiziției.

Întocmit,
Responsabil achiziții,
Mihăiță MUNTEANU

OBIECTIV: TEREN DE SPORT 19X39 SAT SUHULET, COMUNA TANSA
 Beneficiar: COMUNA TANSA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0015.1] 01 TEREN DE SPORT		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0015.1] 01 TEREN DE SPORT		
4.3.1.1	[0015.1] Lista echipamente		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: TEREN DE SPORT 19X39 SAT SUHULET, COMUNA TANSA**1****2****3****4**

Executant,

Director General,

OBIECTIV: TEREN DE SPORT 19X39 SAT SUHULET, COMUNA TANSA
 Beneficiar: COMUNA TANSA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0015.1] 01 TEREN DE SPORT	
4.1.1.1	[0015.1.1] 01 INFRASTRUCTURA	
4.1.1.2	[0015.1.2] 02 INSTALATII ELECTRICE	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0015.1] 01 TEREN DE SPORT	
4.3.1.1	[0015.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Executant,

Director General,

OBIECTIV: TEREN DE SPORT 19X39 SAT SUHULET, COMUNA TANSA
 OBIECTUL: 01 TEREN DE SPORT
 STADIUL FIZIC: 01 INFRASTRUCTURA
 Beneficiar: COMUNA TANSA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	INFRASTRUCTURA				
	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	3,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	75,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	765,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	7,41	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	DA06E01>	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate fara impanare si fara innoroire;	mc	74,10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	145,71	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	PLACA BETON				

STADIUL FIZIC: 01 INFRASTRUCTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	CO19C%	Strat orizontal protectie cu folie PVC	mp	741,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	741,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	74,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	74,69		
2.5	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	185,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	GAZON SINTETIC SI ACCESORII					
3.1	TSH10A1> [1]	Gazon sintetic si accesorii	mp	741,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IMPREJMUIRE					
4.1	TsA01XC	Sapaturi manuale de pamant in spatii intinse la deblee,canale . deschise,gropi,de imprumut,indepartarea stratului vegetal:...teren tare	mc	42,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	77,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	CC01XD	Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton in fund.continuu si radier dim.armat.pestre 8mm	kg	600,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3.L	2000080	Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 8mm	kg	618,00		

STADIUL FIZIC: 01 INFRASTRUCTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.4	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.5	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.5.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	18,14		
4.6	CO04XB [1]	Asimi - Imprejmuiri din plasa zincata verde cu grosime 2,8 mm	m	116,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.7	CN08XB	Vopsitorii pe timplarie metalica,usi si ferestre exec.cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grund	mp	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.7.L	6108191	Email verde e.535-2 ntr 1703-80	kg	25,50		
4.7.L	6100931	Grund alchid verde g 3-3	kg	15,75		
4.8	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	13,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.9	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	45,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.10	TRB01B13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 30m	tona	45,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: 2019_105 2.25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %					
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte	10,0000 %					
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit	5,0000 %					
Total inclusiv Beneficiu:						

STADIUL FIZIC: 01 INFRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:	19,00%				
TOTAL GENERAL:					

Executant,

Director General,

OBIECTIV: TEREN DE SPORT 19X39 SAT SUHULET, COMUNA TANSA
 OBIECTUL: 01 TEREN DE SPORT
 STADIUL FIZIC: 02 INSTALATII ELECTRICE
 Beneficiar: COMUNA TANSA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03A1 - Asim	Montare tablou electric complet echipat	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	7347434	Tablou electrice pe placa de marmura pana la 0,15 mp	buc	1,00		
2	EE10A1	Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip plafoniera difuzanta, montat pe dibluri din material plastic	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	5102621	Corp iluminat tip proiector	buc	8,02		
3	RPEXD01C	Diverse lucrari la instalatiile electrice:...cabluri pentru energie el. montat liber sau ingropat,sect conduct. de faza > 240 mmp	m	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	9004803058	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 6 U s 8778	m	153,00		
4	RPEXD01C	Diverse lucrari la instalatiile electrice:...cabluri pentru energie el. montat liber sau ingropat,sect conduct. de faza > 240 mmp	m	228,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	4802602	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778	m	232,56		
5	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	120,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	4807870	Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea focarilor pentru tensiuni 0.6/1kv simbol cyf de 3x2,5 mm inclusiv	m	123,60		

STADIUL FIZIC: 02 INSTALATII ELECTRICE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	EA04A#	Tub de protectie metalic montat pe console...fixate in bolturi metalice implantate cu diametrul exterior pana la 25,5 mm inclusiv	m	91,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	7356551	Tub metalic D=25 mm	m	92,37		
7	EG05XB	Electrod pentru prize de pamint din teava de otel 2 sau 2 1/2", batut in pam.la adinc. pina la 3,5 m	buc	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	5900827	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 3,25	kg	3,67		
7.L	7319498	Electrod pentru priza de pamint tip a1 stas 3951-73	buc	11,06		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: 2019_105 2.25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %					
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte	10,0000 %					
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit	5,0000 %					
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:	19,00%					
TOTAL GENERAL:						

Executant,

Director General,

OBIECTIV: TEREN DE SPORT 19X39 SAT SUHULET, COMUNA TANSA

OBIECTUL: 01 TEREN DE SPORT

LISTA: Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA TANSA

Proiectant: _____

Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente							
1	001 Poarta fotbal 3x2 m	buc	2,00				
TOTAL:							
				lei			
TVA:							
			19,00 %	euro			
TOTAL cu TVA:							
				lei			
				lei			

Executant,

Director General,

OBIECTIV: TEREN DE SPORT 19X39 SAT SUHULET, COMUNA TANSA
Beneficiar: COMUNA TANSA
Proiectant: _____
Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr. drumuri - terasamente in cisterne	mc	3,71			DataConstruct	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	9,21			DataConstruct	
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,00			DataConstruct	
4	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	1,60			DataConstruct	
5	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	18,14			DataConstruct	
6	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	74,69			DataConstruct	
7	4807870 Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta marita la propagarea focarilor pentru tensiuni 0.6/1kv simbol cyf de 3x2,5 mm inclusiv	m	123,60			DataConstruct	
8	4802602 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778	m	232,56			DataConstruct	
9	9004803058 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 6 U s 8778	m	153,00			DataConstruct	
10	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,03			DataConstruct	
11	6102202 Chit de cutit alchidic C 895-8	kg	7,50			DataConstruct	
12	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,00			DataConstruct	
13	6305098 Consola din otel lat 50x5 mm	kg	9,10			DataConstruct	
14	5102621 Corp iluminat tip proiector	buc	8,02			DataConstruct	
15	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	4,00			DataConstruct	
16	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	16,00			DataConstruct	
17	6109444 Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	16,50			DataConstruct	
18	7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	14,40			DataConstruct	
19	7319498 Electrode pentru priza de pamint tip a1 stas 3951-73	buc	11,06			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	5900827 Electrode sud. ol. nealiat s 1125/2 e48t superextra 3,25	kg	3,67			DataConstruct	
21	6108191 Email verde e.535-2 ntr 1703-80	kg	25,50			DataConstruct	
22	6203006 Energie electrica	kwh	0,44			DataConstruct	
23	1000001 Gazon sintetic	mp	741,00			Pret_Import	
24	6100931 Grund alchid verde g 3-3	kg	15,75			DataConstruct	
25	7324780 Hartie kraft	mp	778,05			Pret de referinta	
26	6002945 Hartie sticlata pt. slefuire uscata	buc	30,00			DataConstruct	
27	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	12,00			DataConstruct	
28	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,03			DataConstruct	
29	7801035 Material marunt	%				DataConstruct	
30	8000277 Material marunt	%				DataConstruct	
31	7803143 Material marunt (Material prindere, racord. si mat. marunte (din val. cablu))	%				DataConstruct	
32	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,00			DataConstruct	
33	2000080 Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 8mm	kg	618,00			DataConstruct	
34	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras. scurte subscurte	mp	1,65			DataConstruct	
35	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r. magmatice 40-63 mm.	mc	94,11			DataConstruct	
36	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	4,00			DataConstruct	
37	704112 Plasa de protectie	mp	464,00			DataConstruct	
38	2004244 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 106G-126 S 438/3-80	buc	59,28			DataConstruct	
39	7336525 Rama cu plasa sirma zinc. pana la h=2 m	mp	232,00			DataConstruct	
40	5882257 Saiba prec. plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0,04			DataConstruct	
41	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	6,00			DataConstruct	
42	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	2,50			DataConstruct	
43	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,18			DataConstruct	
44	7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	363,60			DataConstruct	
45	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0,02			DataConstruct	
46	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	11,12			DataConstruct	
47	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	1,82			DataConstruct	
48	6426593 Stilp otel 80x80x4	m	282,75			DataConstruct	
49	5836777 Surub cu cap inecat crestet l 3 x 40 f1 s 1452	buc	376,00			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
50	5827702 Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4.8 s 2350	buc	4,00			DataConstruct	
51	7347434 Tablou electrice pe placa de marmura pana la 0,15 mp	buc	1,00			DataConstruct	
52	3330107 Tevi patrute 100x50x3 OL 32 - 1N sudate s 7941	m	464,00			DataConstruct	
53	7356551 Tub metalic D=25 mm	m	92,37			DataConstruct	
54	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	6,00			DataConstruct	
55	6104195 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	1,10			DataConstruct	
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Executant,

Director General,

OBIECTIV: TEREN DE SPORT 19X39 SAT SUHULET, COMUNA TANSA
 Beneficiar: COMUNA TANSA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	104,99			
2	18 Dulgher	139,20			
3	10731 Dulgher constructii	184,80			
4	11141 Fierar beton	107,26			
5	25 Fierar betonist	33,00			
6	11321 Finisor terasamente	53,87			
7	30 Instalator electrician	173,89			
8	49931 Muncitor deservire	3,99			
9	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,01			
10	19931 Muncitor deservire constructii montaj	44,80			
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	159,58			
12	49 Muncitor necalificat	114,40			
13	12821 Pavator	22,23			
14	90321 Peisagist	466,09			
15	19621 Sapator	39,00			
16	70 Zugrav vopsitor	165,00			
	Total ore manopera:	1.812,11			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Executant,

Director General,

OBIECTIV: TEREN DE SPORT 19X39 SAT SUHULET, COMUNA TANSA
 Beneficiar: COMUNA TANSA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,37		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	3,11		
3	1308A Automacara	5,80		
4	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	16,15		
5	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	15,37		
6	7598 Pistol implintat bolturi	1,82		
7	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	69,08		
	Total ore utilaje:	111,70		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Executant,

Director General,

OBIECTIV: TEREN DE SPORT 19X39 SAT SUHULET, COMUNA TANSA
 Beneficiar: COMUNA TANSA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A40 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	230,25	40,00	0,80		
2	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	4,00	30,00	0,60		
3	TRA02A40 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	13,00	40,00	0,80		
4	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	145,71	40,00	0,80		
5	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	842,40	5,00	0,10		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Executant,

Director General,

PCL XL error
Warning:

IllegalMediaType